
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Il Tecnico

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	DIMENSIONI				U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			P.Ug.	Lungh.	Largh.	H\Peso				
		RIPORTO							€ 106 643,75	
3	03	<p>PREPARAZIONE E STABILIZZAZIONE A CEMENTO DEL RILEVATO , costituito da inerti da stabilizzare in sito, consistente nel consolidamento chimico-fisico del rilevato, tramite unità articolata computerizzata di stabilizzazione, che con avanzamento uniforme, esegua l'omogeneizzazione del misto granulare con aggiunta del legante e la stesa dello stesso, in unico strato, del misto granulare stabilizzato, secondo la sagoma e le quote prestabilite; l'aggiunta di cemento 32.5 R di tipo I o tipo III, prodotto da apposito mescolatore che ne permetta il corretto dosaggio nella misura di 50 Kg/mc e l'eventuale aggiunta di prodotti stabilizzanti da definirsi con tests di laboratorio; contemporaneamente deve avvenire l'omogeneizzazione e la posa della miscela direttamente in sito; la compattazione sarà effettuata con rullo vibrante con energia minima di 450 kN dotato di sistema di controllo computerizzato della compattazione per raggiungere almeno il 90 % del livello "Duriez" (Rif. Norme francesi sul riciclaggio a freddo NF P 98-251-4 "Duriez test on Bitumen Emulsion-Aggregate Mixes");regolarizzazione eseguita con motograder e finitura superficiale eseguita da rullo liscio tandem da 14 ton; comunque deve essere garantito in ogni punto una prestazione minima di 1500 Kg/cm² a maturazione avvenuta da valutarsi con prove di carico a piastra.</p> <p>La stabilizzazione a cemento comunque dovrà essere eseguita con le modalità e le prescrizioni di cui alle Norme Tecniche descritte più dettagliatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto .</p> <p>Misurato in base ai mc trattati.</p> <p style="text-align: center;">TRATTO COMPRESO TRA LOC. PONTE RIGLIO E CHIAVENNA LANDI</p>								
		SOMMANO	2,00	1510,00	2,900	0,500	mc	4379,000		
							mc	4379,000	€ 14,90	€ 65 247,10
4	04	<p>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE da eseguirsi tramite lo stesso mezzo utilizzato per la stabilizzazione a cemento, il materiale proveniente dalla demolizione dovrà rimanere in loco per il successivo riutilizzo.</p> <p style="text-align: center;">TRATTO COMPRESO TRA LOC. PONTE RIGLIO E CHIAVENNA LANDI</p>								
				1510,00	2,200	0,200	mc	664,400		
		A RIPO RTARE						664,400		€ 171 890,85

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	DIMENSIONI				U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			P.Ug.	Lungh.	Largh.	H\Peso				
		R I P O R T O							€ 221 781,25	
		rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. TRATTO COMPRESO TRA LOC. PONTE RIGLIO E CHIAVENNA LANDI								
		SOMMANO	2,00	1510,00	0,900	0,200	mc	543,600		
							mc	543,600	€ 2,20	
7	07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO DI BASE IN MISTO GRANULARE BITUMATO, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti, con dosaggi e modalita' indicati nelle Norme Tecniche, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, compresa eventuale stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0.700 kg/mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte, con misurazione sui mezzi di trasporto. TRATTO COMPRESO TRA LOC. PONTE RIGLIO E CHIAVENNA LANDI (H\Peso=0.10x 22,00)								
		SOMMANO		1510,00	6,200	2,200	q	20596,400		
							q	20596,400	€ 4,75	
8	08	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalita' indicati dalle Norme Tecniche, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0.700 kg/mq, compattato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, midurato sugli autocarri in arrivo. TRATTO COMPRESO TRA LOC. PONTE RIGLIO E CHIAVENNA LANDI (H\Peso=0.04x 21,50)								
				1510,00	6,200	0,860	q	8051,320		
		A R I P O R T A R E						8051,320	€ 320 810,07	

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	DIMENSIONI				U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			P.Ug.	Lungh.	Largh.	H\Peso				
		RIPORTO							€ 398 322,20	
		<p>rifrangente di colore bianco.I materiali utilizzati dovranno avere proprietà prestazionali come da capitolato speciale e costanti per tutta la durata del periodo di garanzia. E' compreso altresì ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto, compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.</p> <p>Strisce fino a cm. 15 di nuovo impianto</p> <p style="text-align: center;">TRATTO COMPRESO TRA LOC. PONTE RIGLIO E CHIAVENNA LANDI</p>								
		SOMMANO	2,00	2008,00			4016,000			
						ml	4016,000	€ 0,50	€ 2 008,00	
12	12	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORE (marginatori), con base di appoggio separata, in materiale plastico a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, peso minimo non inferiore a kg. 1,600, spessore delle pareti non inferiore a mm.2 con dispositivo rifrangente di superficie non inferiore a cmq. 50 di colore rosso sul lato destro e bianco sul lato sinistro del senso di marcia, ovvero gialli secondo le richieste della D.L., compresa la fornitura e la posa in opera della base di ancoraggio ed ogni onere e magistero per fornire il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: center;">TRATTO COMPRESO TRA LOC. PONTE RIGLIO E CHIAVENNA LANDI</p>								
		SOMMANO	2,00				120,000			
						60,000	cad			
						cad	120,000	€ 21,00	€ 2 520,00	
		COMPLESSIVAMENTE							€ 402 850,20	

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	RIPORTO	
	COMPLESSIVAMENTE	<u>€ 402 850,20</u>
	A RIPORTARE	