



Provincia di Piacenza

Scheda tecnica - Ponte sul torrente Vezzeno, Carpaneto Piacentino
Intervento di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto

La scheda riassume finalità, caratteristiche tecniche, tempi di realizzazione e misure organizzative connesse all'intervento sul ponte sul torrente Vezzeno, con particolare riferimento agli effetti sulla viabilità e sul servizio di trasporto pubblico locale.

Oggetto

L'intervento riguarda la manutenzione straordinaria e il consolidamento del ponte sul torrente Vezzeno, situato lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto, alla progressiva km 14+570.

Importo e copertura finanziaria

Il quadro economico dell'intervento prevede un importo complessivo pari a 780 mila euro.

La copertura finanziaria è garantita da risorse ministeriali trasferite alla Provincia in forza del D.M. 7 maggio 2021, n. 225 (€ 620.000,00) e da risorse provinciali proprie (€ 160.000,00).

Intervento

L'opera è finalizzata al consolidamento strutturale del manufatto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura, nell'ambito delle attività di monitoraggio, manutenzione e prevenzione sulla rete viaria provinciale.

Le lavorazioni riguardano in particolare:

- il rinforzo dell'impalcato, mediante la realizzazione di una controvolta armata collaborante;
- Il consolidamento strutturale, mediante tiranti;
- la realizzazione di nuova soletta e cordoli, funzionali all'installazione di barriere di sicurezza conformi alla normativa vigente;
- il ripristino e il rinforzo dei paramenti murari di pile e spalle, attraverso operazioni di cuciscuci, ristilatura e iniezioni;
- il consolidamento delle fondazioni, anche tramite micropali e sistemi di protezione dall'erosione.

Cronoprogramma

L'intervento è stato complessivamente strutturato sulle annualità 2025 e 2026, secondo un cronoprogramma articolato in funzione delle esigenze tecniche di cantiere e della necessità di contenere, per quanto possibile, gli effetti sulla circolazione, anche in considerazione della limitazione al traffico in corrispondenza del ponte sul Nure lungo la S.S. n. 9 via Emilia.



Provincia di Piacenza

Nel 2025 sono stati eseguiti gli interventi di consolidamento fondazionale.

Dall'8 giugno 2026 sono stati avviati gli interventi (tecnicamente più delicati) riguardanti l'impalcato.

Viabilità

Per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in corso, dall'8 giugno al 12 settembre 2026 è interrotta la circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto, in corrispondenza del ponte sul torrente Vezzeno alla progressiva km 14+570.

COV – gestione impatti sulla circolazione e trasporto pubblico locale

La Provincia, d'intesa con la Prefettura e nell'ambito del Comitato Operativo di Viabilità (COV), ha promosso un confronto continuo con i Comuni interessati e con Tempi Agenzia, al fine di programmare e monitorare le misure di gestione degli impatti sulla circolazione stradale e sul trasporto pubblico locale.

Per il traffico veicolare è stato individuato un itinerario alternativo tra San Giorgio e Carpaneto, e viceversa, lungo S.P. n. 32 S. Agata, S.S. n. 9 via Emilia e S.P. n. 29 di Zena.

Per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale, le linee extraurbane E41, E42, E45, E51, E52 ed E54 sono state modificate a decorrere dal 7 giugno 2026.

Gli aggiornamenti relativi ai percorsi e agli orari del servizio sono disponibili attraverso i canali informativi di SETA.