COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nr.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	par.ugu.	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			Largh.	Lun.	H peso		unitario €	TOTALE €
1	**LEVIGATURA, STUCCATURA E VERNICIATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO**							
	Fornitura e posa di levigatura di pavimenti in legno compresa la rimozione dei residui di lavorazione della posa, delle polveri, la pulizia totale e la levigatura manuale degli spigoli, nicchie e delle zone non accessibili alla levigatrice, successiva stuccatura e finitura a 3 mani con vernice "Idrofire" classificata ignifuga							
		1	6,71	3,97		26,64		
		1	1,78	0,52		0,93		
		1	5,78	4,53		26,18		
		1	4,76	6,12		29,13		
		1	9,80	2,69		26,36		
		1	4,68	2,00		9,36		
		1	1,72	1,32		2,27		
		1	1,21	0,62		0,75		
		1	5,75	8,05		46,29		
		1	5,91	5,00		29,55		
		1	5,32	4,56		24,26		
		2	1,00	3,99		7,98		
	Sommano m2					229,70	33,00	**€ 7.580,04**
2	**TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI**							
	Fornitura e posa di tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropitture), data a pennello o a rullo su pareti e soffitti, con tre mani a perfetta copertura, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte : - a base di resine acriliche							
	ufficio	1	6,71	3,97	1,75	18,69		
		1		4,53	1,75	7,93		
		1		1,78	1,75	3,12		
		1		0,52	1,75	0,91		
	a dedurre	1				-1,60		
	dormitorio	1	5,78	4,53	1,75	36,09		
	a dedurre	1				-1,60		
	a dedurre	1				-1,40		
	sala mensa	1	4,76	6,12	1,75	38,08		
	a dedurre	1				-1,60		
	sezione grandi	1	5,75	8,05	1,85	51,06		
		1	0,40	0,40	1,85	1,48		
		1	0,37	0,37	1,85	1,37		
	a dedurre	1				-1,60		
	sezione lattanti/piccoli (1)	1	5,91	4,71	1,85	39,29		
		1	1,50	1,50	1,85	5,55		
	a dedurre	1				-1,60		
	a dedurre	1	3,00	1,85		-5,55		
	sezione lattanti/piccoli (2)	1	7,32	3,99	1,85	41,85		
		1	0,57	0,57	1,85	2,11		
	a dedurre	1	3,00	1,85		-5,55		
	corridoio	1	9,80	2,69	1,75	43,72		
		1	1,72	1,32	1,75	10,64		
		1	2,00	4,68	1,75	23,38		
		1	1,20	0,60	1,75	6,30		
	a dedurre	1				-1,60		
	a dedurre	1				-1,60		
	a dedurre	4	0,70	2,00		-5,60		
	a dedurre	1				-1,80		
	a dedurre	1	1,72		1,70	-2,92		
	servizi bambini	1	3,82	2,64	1,70	21,96		
	a dedurre	1				-1,40		
	servizi disabili	1	2,25	1,42	1,70	12,48		
	a dedurre	1	2,25	1,42	2,00	-14,68		
	a dedurre	1				-1,40		
	antibagno disabili	1	2,25	1,12	1,70	11,46		
	a dedurre	1				-1,40		
	atrio (1)	1	1,72	1,41	1,70	10,64		
	a dedurre	1	1,72		1,70	-2,92		
	atrio (2)	1	2,12	1,78	1,70	13,26		
	nuovo locale fasciatoio	1	1,40	2,40	1,85	14,06		
		1	0,50	0,40	1,85	3,33		
	(pareti)					362,92		
	(soffitti)					229,70		
	sommano m2					592,61	6,80	**€ 4.029,77**
	Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni ed interni su pareti e soffitti, compresa l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte :- a) spessore fino a mm 1,2 di rilievo							
		1	5,91	4,71	1,50	31,86		
		1	1,50	1,50	1,50	4,50		
	sommano m2					36,36	10,60	**€ 385,42**
							Totale €	**€ 11.995,23**

Nr.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	par.ugu.	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			Largh.	Lun.	H peso		unitario €	TOTALE €
3	**MURI DIVISORI INTERNI**						Riporto €	**€ 11.995,23**
	Tavolati interni eseguiti con malta di calce bastarda compreso l'onere per la formazione di spalle ed architravi, dei ponteggi fino ad una altezza di m 4.00 : -eseguiti con foratoni leggeri 25x25x12 sp.cm. 12							
		1	1,40	2,40	3,35	12,73		
		1	0,50	0,40	3,35	6,03		
		1	0,24	0,10	1,25	0,85		
	sommano m2					19,61	36,44	**€ 714,59**
4	**INTONACO PER MURI DIVISORI INTERNI**							
	Fornitura e posa di Intonaco per interni di spessore medio cm. 1/1,5, compreso l'onere dei ponteggi necessari per locali di altezza fino a m 3,50, misurazione vuoto per pieno dove vengono girate le spalle per vuoti fino a m2. 4,00: - tirato sottoriga e finito al civile							
		1	1,40	2,40	3,35	12,73		
		1	0,50	0,40	3,35	6,03		
	sommano m2					18,76	27,20	**€ 510,27**
5	**PORTA INTERNA**							
	Fornitura e posa di porta a soffietto in PVC bianco ignifugo a giunto rigido, completa di binario, fissaggio e serratura in plastica	1						
	sommano cad					1,00	65,00	**€ 65,00**
6	**IMPIANTO SANITARIO**							
	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (vetrochina), bianco o colorato, su due mensole in ghisa smaltate, dato in opera, compreso trasporto sul luogo di impiego a qualsiasi altezza, eventuale tiro e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano d'appoggio, i collegamenti alle tubazioni di adduzione e di scarico dell'impianto idrico, completo di piletta da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1" e gruppo miscelatore con due rubinetti di regolaggio, tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante; compresi, inoltre, morsetti, bulloni, viti cromate, altra ferramenta di uso comune, sigillature, stuccature, assistenze murarie e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte: - Dimensioni medie cm 70x55 (produzione media qualità)							
		1						
	sommano cad					1,00	417,00	**€ 417,00**
	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od aragosta, idonea per scarichi di acqua calda e fredda, dotati di marchio IIP, attestante la conformità alle norme UNI 7443/75, posata sottotraccia all'interno dei fabbricati, con giunti a cordone e bicchiere incollati con resine, compresi gli ancoraggi ai muri con grappe in ferro zincato, sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano d'appoggio, le prove idrauliche prescritte in capitolato, l'acqua necessaria, la pulizia, disinfezione e lavaggio, compreso apertura e chiusura di tracce e la formazione dei fori, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: - Diametro esterno mm 40,0							
		1			1,00	1,00		
	sommano m					1,00	10,35	**€ 10,35**
	Pozzetto di ispezione 50/50/50 incluso sifone	1			1,00	1,00		
	sommano cad					1,00	30,51	**€ 30,51**
	Boiler elettrico ad accumulo, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, isolamento in poliuretano rigido da 50 m/m o equivalente, spie luminose, allacciamenti idrico ed elettrico, zanche per attacco a parete, le opere murarie, eventuale tiro e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano d'appoggio, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: - Capacità litri 50							
		1						
	sommano cad					1,00	333,00	**€ 333,00**
7	**IMPIANTO ELETTRICO**							
	Predisposizione ed installazione di impianto elettrico per nuovo locale							
		1						
	sommano (a corpo)					1,00	1.500,00	**€ 1.500,00**
8	**ADEGUAMENTO FINESTRA E TERMOSIFONE**							
	Modifica e suddivisione serramento finestra e modifiche a colonne radianti termosifone sottostante							
		1						
	sommano (a corpo)					1,00	1.000,00	**€ 1.000,00**
							Totale opere €	**€ 16.575,95**
							Oneri per la sicurezza	**€ 500,00**
							sommano	**€ 17.075,95**
							Iva 10%	**€ 1.707,60**
							Totale €	**€ 18.783,55**